

Číslo smlouvy: PPK-42a/83/11

Dotační titul: A1.4i

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

Pavel Haupt, DiS

Adresa: Kunčice 274

56151 Letohrad

IČO: 63201038

DIČ: CZ6907225677

Zhotovitel je plátcem DPH

Statutární zástupce: Pavel Haupt, DiS
(dále jen "zhotovitel")

1.2. Objednatel:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Nuselská 39/236, 140 00 Praha 4

IČO: 62933591

Zastupující: Ing. Jan Halfar

vedoucí Správy CHKO Jeseníky

(dále jen "objednatel")

II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací: ošetření památné aleje k hrobce Kleinů II. etapa, na poz.p.č. 752/1; 752/2; 754/1; 754/2; 819 v k.ú. Kociánov a 262/2; 265/2 v k.ú. Filipová. Celkem 34 ks stromů, práce budou provedeny v rozsahu rozpisu dle kalkulace, která je nedílnou přílohou této smlouvy. Zásah spočívá především ve zdravotním řezu, redukčních a odlehčovacích řezech, krytí prasklin a dutin v úžlabí, kde dochází k zatékání srážkových vod, bezpečnostní vazby 1 x.

2.2. Zhotovitel se zavazuje práce sjednané podle bodu 2.1. provést v termínu do 15.10.2011.

2.3. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1. této smlouvy a zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup na pozemky uvedené v čl. 2.1. do 15.10.2011 za účelem provedení výše uvedených prací a výsledky činnosti převzít.

2.4. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle čl. 2.1. jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Loučná nad Desnou - II. etapa prací na památné aleji

poř.č.	taxon	průměr kmene	naléhavost	návrh opatření	poznámka	ošetření	vazby	celkem
8	<i>Tilia sp.</i>	85	1-2	ZŘ+R	Na kmeni mrazová trhlina a vletové otvory, od 5 m základní větvení, celkem 3 hlavní kmeny, silně vyvětvená koruna, R vrcholových partií celé koruny o 2 - 3 m.	3 780,0		3 780,0
9	<i>Tilia sp.</i>	60	2	BŘ	Terminální kmen, slabší vitalita a jednostranně zavětvená koruna.	1 620,0		1 620,0
10	<i>Tilia sp.</i>	80	2	ZŘ+R+O	Terminální kmen, první kosterní větve již od 3 m, odkloněná z řady, dlouhé větve nad louku, kombinace O s R dlouhých větví k louce o 2 - 3 m.	3 150,0		3 150,0
11	<i>Tilia sp.</i>	80	1	ZŘ+R+1V	Mrazová trhlina na kmeni až do větvení, které je v 5 m výšky, R vrcholu koruny o 2 - 3 m, 1 ks volné vazby 2 t, zastřešení úžlabí.	4 320,0	1 500,0	5 820,0
12	<i>Tilia sp.</i>	45	1-2	BŘ	Menší terminální strom s jednostrannou a proschlou korunou.	1 350,0		1 350,0
13	<i>Tilia sp.</i>	80	1	ZŘ	Od 6 m větvení s tlakovou vidlicí, celkem tři hlavní kmeny, užší a proschlá koruna.	4 680,0		4 680,0
14	<i>Tilia sp.</i>	75	1	ZŘ+R+O	Od 4 m základní větvení, celkem 2 hlavní kmeny, na kmeni mrazová trhlina zasahující až do větvení, O kombinovat s R u kmene více odkloněného dolů o 3 m.	3 600,0		3 600,0
15	<i>Tilia sp.</i>	80	1-2	ZŘ+O	Ve vnitřním ohybu zatáčky, poškozené kořenové náběhy i rána na kmeni, od výšky 6 m se strom větví na 2 hlavní kmeny, O celé koruny a konzervace dutiny a rány.	4 050,0		4 050,0
16	<i>Tilia sp.</i>	45	2	BŘ	Menší terminální kmen s užší korunou.	1 800,0		1 800,0
17	<i>Tilia sp.</i>	90	1-2	BŘ+O	Terminální kmen odkloněný k louce s mrazovou trhlinou, koruna proschlá, O dlouhých ve směru k louce, zvednout korunu.	3 150,0		3 150,0
18	<i>Tilia sp.</i>	75	1-2	BŘ	Podélná rána na kmeni, od 6 m 2 hlavní kmeny, proschlá koruna.	2 160,0		2 160,0
19	<i>Tilia sp.</i>	85	1	BŘ+R	Na kmeni náznak mrazové trhliny, tlakové větvení v 5 m výšky, celkem 3 hlavní kmeny, R kmene odkloněného k předchozí lípě č. 18 o 2 - 3 m.	2 880,0		2 880,0
20	<i>Tilia sp.</i>	75	1-2	BŘ	Terminální kmen.	2 700,0		2 700,0
21	<i>Tilia sp.</i>	75	1-2	BŘ	Terminální kmen, hustěji zavětvená a jednostranná koruna.	2 700,0		2 700,0
22	<i>Tilia sp.</i>	95	1-2	ZŘ+O	Od 5 m základní větvení na dva hlavní kmeny, oba se výše dále dělí, ve větvení tlaková vidlice, větší a proschlá koruna, O celé koruny.	5 400,0		5 400,0
39	<i>Tilia sp.</i>	45	2	BŘ	Terminální kmen.	1 350,0		1 350,0
40	<i>Tilia sp.</i>	90	1-2	ZŘ+R	Odkloněná od cestičky, od 2 m silná kosterní větev a od 7 m základní větvení na dva hlavní kmeny, na kmeni mrazová trhlina, proschlá koruna, R odkloněného kmene a dlouhých větví nad louku o 3 m.	5 400,0		5 400,0
41	<i>Tilia sp.</i>	50	1	BŘ	Obrost na bázi a boule na kmeni, mezi 3 - 5 m větvení na 3 hlavní kmeny, užší a proschlá koruna.	2 970,0		2 970,0
42	<i>Tilia sp.</i>	65	2	BŘ	Terminální kmen a obrost na bázi.	2 340,0		2 340,0
43	<i>Tilia sp.</i>	65	2	BŘ		2 250,0		2 250,0

44	<i>Tilia sp.</i>	70	2	BŘ+O	O dlouhých odkloněných větví.	2 520,0		2 520,0
45	<i>Tilia sp.</i>	80	2	BŘ+O	Na kmeni náznak mrazové trhliny, cca od 8 m užší větvení na 2 hlavní kmeny, O celé koruny.	3 600,0		3 600,0
46	<i>Tilia sp.</i>	80	2	BŘ+O	Terminální kmen, jednostranně zavětvená koruna,			
47	<i>Tilia sp.</i>	55	2	BŘ	O dlouhých ve směru k louce.	2 970,0		2 970,0
					Terminální kmen.	1 260,0		1 260,0
48	<i>Tilia sp.</i>	75	1	ZŘ+R	Terminální kmen, ze strany od cestičky na bázi a kmeni dutina, R vrcholu koruny o 3 m.	3 060,0		3 060,0
49	<i>Tilia sp.</i>	100	1-2	ZŘ+O	Mezi 3 - 6 m větvení celkem na 5 hlavních kmenů,			
50	<i>Tilia sp.</i>	60	2	BŘ	koruna odkloněná ze skupiny, O dlouhých větví.	6 120,0		6 120,0
					Terminální kmen.	2 160,0		2 160,0
					Ze strany od cesty na kmeni mrazová trhlina,			
51	<i>Tilia sp.</i>	100	1-2	ZŘ+O	hlavní větvení mezi 9 - 10 m, hustěji zavětvená			
52	<i>Tilia sp.</i>	50	2	BŘ	koruna, O dlouhých větví ve směru k louce.	6 300,0		6 300,0
					Větvení cca od 5 m, na kmeni mrazová trhlina.	2 160,0		2 160,0
53	<i>Tilia sp.</i>	70	2	BŘ	Menší lípa obrostlá na bázi a s boulovitým kmenem.	1 620,0		1 620,0
54	<i>Tilia sp.</i>	90	1	ZŘ+O	Mrazová trhlina na kmeni, od výšky 5 m 1 hlavní			
55	<i>Tilia sp.</i>	70	2	BŘ	a 1 slabší odkloněný kmen, zavěšené větve v koruně, O dlouhých větví ve směru k louce.	5 400,0		5 400,0
					Terminální kmen.	2 610,0		2 610,0
56	<i>Tilia sp.</i>	85	2	BŘ+O	Terminální kmen, koruna zavětvená k louce, O dlouhých větví ve směru k louce.	3 780,0		3 780,0
57	<i>Tilia sp.</i>	80	2	BŘ	Terminální kmen, od 3 m silná kosterní větev k louce.	3 780,0		3 780,0
Celkem								
Shrnutí cen dle položek:						108 990,0	1 500,0	110 490,0
ošetření								108 990,0
vazby								1 500,0
zajištění bezpečnosti, úklid, práce na zemi								7 629,3
režie - doprava								8 719,2
Celkem								126 838,5
DPH 20%								25 367,7
Cena celkem								152 206,2

Číslování stromů je dle mapového podkladu. V této etapě by došlo k ošetření 34 ks stromů. Na třetí (poslední etapu) by zbylo 12 ks lip v horní části aleje.

Vyřezaná dřevní hmota bude rozporcována a uložena na hromady poblíž stromů.

Automaticky bude prováděno odstraňování obrostu na bázích a výmladky v kmenových částech stromů, upravena bude podchodná výška nad cestou a koruny stromů vpravo od příjezdové cesty zasahující nad soukromý pozemek budou zvednuty, aby byla možná údržba tohoto pozemku.

Zpracoval: Pavel Haupt, DiS

Adresa: Kunčice 274
561 51 Letohrad